

**ZMLUVA O DIELO**  
**na zhotovenie stavby podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka**

**Článok č. I.**

**Zmluvné strany:**

- 1./ Objednávateľ** : Obec Sklabiná  
Obecný úrad Sklabiná č. 211  
991 05 Sklabiná  
IČO: 00 319 554
- zastúpený : Bc. Marta Kálovcová – starostka obce  
tel. č.: 047 / 451 41 40  
mobil: 0915 880 292
- Bankové spojenie : VÚB, a.s., Bratislava, expozitúra Veľký Krtíš  
č.ú.: SK53 0200 0000 0000 0062 0402  
SUBASKBX
- 2./ Zhotoviteľ** : MIVIS MODRÝ KAMENĎ, spol. s r. o.  
stavebná firma  
Jarmočná 312/9  
992 01 MODRÝ KAMENĎ  
IČO: 31 586 333  
IČ DPH: SK2020472575
- zastúpený : Ing. Miroslav Srník  
mobil: 0903 526 040
- Bankové spojenie : VÚB, a.s., Bratislava, expozitúra Veľký Krtíš  
č.ú.: 816443402/0200

**Článok č. II.**

**Východiskové podklady a údaje:**

- 1./ Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval**  
Ing. Štefan Adam, autorizovaný stavebný inžinier, AM design s.r.o., Jarmočná 59, 992 01  
Modrý Kameň.
- 2./ Hlavné údaje predmetu plnenia zmluvy:**
- 2.1./ Názov stavby:** Zateplenie budovy obecného úradu v obci Sklabiná – stavebné úpravy
- 2.2./ Miesto stavby:** Intravilán obce Sklabiná
- 2.3./ Investor:** Obec Sklabiná

### Článok č. III.

**Predmet plnenia:** Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na budove obecného úradu. Stavebné úpravy spočívajú:

- v zateplení obvodových stien tepelnoizolačným systémom ETICS EPS-F hr. 80 mm s tenkovrstvou silikónovou omietkou,
- zateplenie výklenkov zamurovaných okien a dverí na čelnej fasáde vyššie uvedeným tepelnoizolačným systémom, ale hr. 180 mm,
- zateplenie atiky strechy a lemovanie terasy 2 NP ETICS XPS polystyrénom hr. 50 mm,
- vyhotovenie striešky nad východom zo spoločenskej sály z čelnej strany,
- výmena klampiarskych výrobkov (parapety, atika, balkóny, odkvapy strechy, žľaby a zvody).

Súčasťou prác je aj príprava podkladu, osekánie zvetraných častí sokla, omietky fasády, balkónov, vybúranie sklobetónových konštrukcií, osadenie okien a zamurovanie otvorov po sklobetóne, vnútorné výspravky v miestach vybúraných častí budovy.

### Článok č. IV.

**Čas plnenia:**

1./ Čas plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. III. tejto zmluvy:

1.1./ Termín zahájenia: do siedmich dní od odovzdania staveniska.

1.2./ Termín ukončenia: do dvoch mesiacov od odovzdania staveniska  
v prvej etape, v ktorej rozsah prác je určený priloženým  
ponukovým rozpočtom I. etapy.

Stavba sa s ohľadom na súčasnú finančnú situáciu objednávateľa v dôsledku celoslovenských opatrení COVID – 19 rozčlenila na dve etapy. Druhá etapa sa realizuje do konca roka 2021 podľa vysúťaženého ponukového rozpočtu zhotoviteľa.

### Článok č. V.

**Cena za dielo:**

1./ Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. III. tejto zmluvy činí:

bez DPH .....36.688,20 €,

DPH ..... 7.337,60 €,

**Cena spolu ..... 44.025,80 €.**

Z toho cena za zhotovenie diela v I. etape činí:

bez DPH .....20.831,00 €,

DPH ..... 4.166,20 €,

**Cena spolu ..... 24.997,20 €.**

2./ Prípadný rozsah prác navyše oproti predloženej PD bude upravený písomným

dodatkom k tejto zmluve.

- 3./ Zhotoviteľ v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov si vyhradzuje právo úpravy cien, ak náklady zhotoviteľa budú ovplyvnené zásahom centrálnych orgánov štátu (štátom ovplyvnené zvýšenie cien materiálov, palív a energie viacej ako o 2 %).

#### **Článok č. VI.**

##### **Platobné podmienky:**

- 1./ Zmluvné strany sa dohodli, že vykonané práce budú fakturované až po ukončení diela v jednotlivých etapách.  
Súčasťou faktúry bude rozpis vykonaných prác, ktorý bude odsúhlasený zástupcom objednávateľa – stavebným dozorom.  
Splatnosť faktúry sa dohodla na 30 kalendárnych dní.

#### **Článok č. VII.**

##### **Záručná doba:**

- 1./ Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi v rozsahu článku č. III. tejto zmluvy a prípadných dodatkov k tejto zmluve odsúhlasených obidvomi zmluvnými stranami.
- 2./ Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené cudzími – mechanickými vplyvmi.

#### **Článok č. VIII.**

##### **Podmienky vykonania diela:**

- 1./ Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do siedmich dní od podpísania zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 2./ Náklady na zriadenie, prevádzku a vypratanie staveniska znáša zhotoviteľ – sú súčasťou cenovej ponuky.
- 3./ Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené drobné vady, ktoré nebránia užívaniu diela. Na odstránenie drobných vád sa stanoví termín ich odstránenia.

## Článok č. IX.

### Zmluvné pokuty:

- 1./ Medzi stranami sa dojednáva zmluvná pokuta podľa § 300 a následne Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 2./ Pri meškaní zhotoviteľa s plnením zmluvného záväzku, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,08 % z nedodaných prác za každý deň omeškania.
- 3./ Pri meškaní objednávateľa s plnením zmluvného záväzku zaplatí objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 0,08 % z hodnoty neplnenia svojej povinnosti za každý deň omeškania.

## Článok č. X.

### Ostatné ustanovenia:

- 1./ Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 2./ Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu článku č. III. tejto zmluvy.
- 3./ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce podľa predloženej projektovej dokumentácie.
- 4./ Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a svoje riziko.
- 5./ Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník a ďalšie s realizáciou stavby súvisiace písomnosti, priebežne a vecne správne ako sú: odpadové listy, vážne listy, dodacie listy a certifikáty od zabudovaných materiálov.
- 6./ Zhotoviteľ sa zaväzuje ku preberaciemu konaniu stavby predložiť certifikáty, atesty a iné doklady preukazujúce zhodu do stavby zabudovaných výrobkov s certifikovanými výrobkami, projekt skutočného vyhotovenia stavby (zakreslené prípadné zmeny potvrdené stavebným dozorom) a odpadové listy o odpadoch vzniknutých realizáciou stavby.
- 7./ Rokovať vo veciach technických týkajúcich sa predmetu plnenia zmluvy je za zhotoviteľa oprávnený Ing. Miroslav Srník (konateľ spoločnosti a stavbyvedúci).
- 8./ Rokovať vo veciach technických týkajúcich sa predmetu plnenia zmluvy je za objednávateľa oprávnený Ing. Igor Kokavec, Dúbravská cesta 38, 990 01 Veľký Krtíš, ktorý bude vykonávať stavebný dozor na predmetnej stavbe.
- 9./ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi tretím osobám.

**Článok č. XI.****Záverečné ustanovenia:**

- 1./ Zmluva je uzavretá podpisom obidvoch zmluvných strán a nadobúda platnosť okamihom podpisu obidvoch štatutárnych zástupcov – objednávateľa a zhotoviteľa za nižšie uvedeníých podmienok.
- 2./ Zmluva nadobúda účinnosť po jej zverejnení objednávateľom..
- 3./ Zmluva je v platnosti do ukončenia realizácie diela.
- 4./ Neoddeliteľnými prílohami zmluvy sú:
  - a) ponukový rozpočet zhotoviteľa predložený v súťaži zo dňa 27. 03. 2020,
  - b) ponukový rozpočet zhotoviteľa pre prvú etapu zo dňa 03. 04. 2020.
- 5./ Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 6./ Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 7./ Obidve zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne a zrozumiteľne, že jej obsahu porozumeli, pričom bola uzavretá bez akéhokoľvek nátlaku a nevýhodnosti niektorej zmluvnej strany.  
Po prečítaní na znak súhlasu zmluva oboma účastníkmi podpísaná a opatrená odtlačkom pečiatky objednávateľa a zhotoviteľa.

V Sklabinej dňa 7. apríla 2020

.....  
Objednávateľ



.....  
Zhotoviteľ

MIVIS Modrý Kameň s.r.o.  
STAVEBNÁ FIRMA  
Jarmočná 342/1  
992 01 MODRÝ KAMEN

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zateplenie budovy OcU v obci Sklabiná

Názov objektu

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Sklabiná č.211

IČO

IČ DPH

Objednávateľ OcU Sklabiná

Projektant

Zhotoviteľ MIVIS M.Kameň s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Ing.Srník

Dňa

27.03.2020

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EU

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 67	8	Práca nadčas	0	13 Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 31 817	9	Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 1 725	10	Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 2 392	11		0	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0				17 Ostatné 0,00%
6	Montáž 0				18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 36 001	12	DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)
20	HZS 687	21	Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

7.4.2020

*M. Kameň*

Pečiatka



Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

MIVIS Modrý Kameň, s.r.o.  
STAVEBNÁ FIRMA  
Jarmočná 312/9  
992 01 MODRÝ KAMEŇ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	36 688,20
24	20 % 36 688,20 DPH	7 337,60
25	Cena s DPH (ř. 23-24)	44 025,80

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie budovy OcU v obci Sklabiná

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: OcU Sklabiná

Zhotoviteľ: MIVIS M.Kameň s.r.o.

Dátum: 27. 3. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	66,82	31 817,29	31 884,11	3,625	1,733
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	66,82	326,27	393,09	2,470	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	25 492,35	25 492,35	0,559	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	5 407,32	5 407,32	0,596	1,733
99	Presun hmôt HSV	0,00	591,37	591,37	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 725,49	2 391,58	4 804,06	0,101	0,060
764	Konštrukcie klampiarske	1 471,91	2 172,89	3 644,79	0,101	0,060
766	Konštrukcie stolárske	0,00	5,62	692,61	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	253,58	213,08	466,66	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>1 792,31</u>	<u>34 208,87</u>	<u>36 688,18</u>	<u>3,726</u>	<u>1,793</u>

# ROZPOČET

Stavba: Zateplenie budovy OcuU v obci Sklabina

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: OcU Sklabina  
Zhotoviteľ: MIVIS M.Kameň s.r.o.  
Dátum: 27. 3. 2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>HSV</b>													
<b>Práce a dodávky HSV</b>													
3										<b>66,82</b>	<b>31 817,29</b>	<b>31 884,11</b>	<b>3,625</b>
<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>													
1	011	311231126	Murivo nosné tehlové dĺ. 290mm P 20-25 MC 10	m3	0,126	188,52	0,00	23,75	23,75	23,75	0,251		
2	011	311275006	Murivo nosné z tvárníc YPOR hr. 375 P3-580 - zamurovanie po sklobetone	m3	2,530	119,57	0,00	302,51	302,51	302,51	1,982		
3	593	5934078600	Keramický prekklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1250 mm	ks	5,000	13,36	66,82	0,00	66,82	66,82	0,238		
6										<b>0,00</b>	<b>25 492,35</b>	<b>25 492,35</b>	<b>0,559</b>
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>													
4	011	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	6,430	4,76	0,00	30,60	30,60	30,60	0,252		
5	011	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	6,430	5,97	0,00	38,41	38,41	38,41	0,306		
6	R	622461053	Vonkajšia omietka stien silikonová roetieraná, hr. 2mm	m2	778,513	10,96	0,00	8 528,61	8 528,61	8 528,61	0,000		
7	R	622463025	Priprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný podkladný náter	m2	778,513	0,61	0,00	472,56	472,56	472,56	0,000		
8	R	625259151	Pripratok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštr. z kontaktného zateplovacieho systému z EPS hr. do 190mm	m2	14,123	1,92	0,00	27,17	27,17	27,17	0,000		
9	R	625259216	Kontaktný zateplovací systém EPS hr. 250mm, skrutkovacie kotvy	m2	9,210	36,25	0,00	333,83	333,83	333,83	0,000		
10	R	625259240	Kontaktný zateplovací systém EPS hr. 80mm zatlkacie kotvy	m2	538,300	19,84	0,00	10 682,03	10 682,03	10 682,03	0,000		
11	R	625259262	Kontaktný zateplovací systém EPS hr. 30mm - ostenia	m2	41,250	17,41	0,00	718,33	718,33	718,33	0,000		
12	R	625259342	Kontaktný zateplovací systém XPS hr. 50mm,	m2	43,200	27,44	0,00	1 185,28	1 185,28	1 185,28	0,000		
13	R	625259375	Kontaktný zateplovací systém XPS hr. 100mm	m2	20,700	22,88	0,00	473,64	473,64	473,64	0,000		
14	R	625259376	Kontaktný zateplovací systém XPS hr. 120mm	m2	52,530	24,40	0,00	1 281,73	1 281,73	1 281,73	0,000		
15	R	625259439	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 150mm	m2	59,200	29,06	0,00	1 720,17	1 720,17	1 720,17	0,000		
9										<b>0,00</b>	<b>5 407,32</b>	<b>5 407,32</b>	<b>0,596</b>
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>													



16	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	872,730	1,67	0,00	1 458,33	1 458,33	0,000
17	003	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	872,730	0,31	0,00	274,04	274,04	0,591
18	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	872,730	0,86	0,00	751,42	751,42	0,000
19	011	953945108	Profil soklový hliníkový SI 15 BAUMIT	m	94,870	4,96	0,00	470,65	470,65	0,000
20	011	953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075 s integrovanou sieťou	m	166,500	1,67	0,00	278,22	278,22	0,000
21	011	953945112	Profil okenný, dverový dilatčný BAUMIT 03-4370+03-4520	m	137,500	2,13	0,00	292,33	292,33	0,000
22	011	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230	m	70,450	1,92	0,00	135,55	135,55	0,000
23	R	953995431	Ukončovaci profil v rovine /slyk dvoch konštrikčných systémov	m	4,000	2,94	0,00	11,74	11,74	0,000
24	013	962081141	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm -0,082 t	m2	6,430	6,18	0,00	39,71	39,71	0,004
25	013	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických -0,392 t	m2	3,075	38,47	0,00	118,30	118,30	0,000
26	R	968061116	Demontáž dverí drevených	m	6,300	2,43	0,00	15,31	15,31	0,000
27	R	978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečeli - 30%	m2	778,513	0,61	0,00	472,56	472,56	0,000
28	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	14,325	12,25	0,00	175,50	175,50	0,000
29	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	143,250	0,35	0,00	50,71	50,71	0,000
30	013	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	14,325	9,62	0,00	137,78	137,78	0,000
31	R	979089612	Poplatok za skládku TKO	t	14,325	50,62	0,00	725,17	725,17	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>										
32	011	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic,z kovu výšky do 24 m	t	60,840	9,72	0,00	591,37	591,37	0,000
<b>PSV</b>										
<b>764</b>										
<b>Konštrukcie klampiarske</b>										
33	764	764410460	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 0,63 mm rš 400 mm	m	43,300	18,83	0,00	815,43	815,43	0,101
34		764323420	Oplechovanie z lakoplast. plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou - oplechovanie balkóna	m	23,250	10,73	249,52	0,00	249,52	0,000
35		764324420	Montáž podokapových žlabov polkruhových z lakoplastového plechu , r.š. 330mm	m	54,000	8,71	470,18	0,00	470,18	0,000
36		764352427	Žlaby podokvapové polkruhové z lakoplastového plechu r.š. 330mm	m	61,400	12,25	752,21	0,00	752,21	0,000
37	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	44,800	1,32	0,00	58,96	58,96	0,000
38	R	764430450	Oplechovanie muríva a atík z lakoplastového plechu r.š.600mm	m	26,000	18,43	0,00	479,10	479,10	0,000
39	R	764454454	Zvodové rury z lakoplastového plechu DN 120mm	m	41,500	18,43	0,00	764,72	764,72	0,000
							<b>1 725,49</b>	<b>2 391,58</b>	<b>4 804,06</b>	<b>0,101</b>
							<b>1 471,91</b>	<b>2 172,89</b>	<b>3 644,79</b>	<b>0,101</b>

40	764	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,736	74,29	0,00	54,68	54,68	0,000
<b>766</b>										
<b>Konštrukcie stolárske</b>										
41	R	766621400	Montáž okien plastových	m	4,200	10,93	0,00	5,62	692,61	0,000
42		283290006100	Tesniaca fólia CX exterior, š.290mm, dl.30m pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	4,410	1,67	0,00	0,00	45,92	0,000
43		283290006200	Tesniaca fólia CX interier, š.70mm, dl.30m pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	4,410	0,67	0,00	0,00	7,37	0,000
44		611410000100	Plastové okno jednokridlové OS, v/š 600/600, izolačné dvojsklo	ks	4,200	66,52	0,00	0,00	2,95	0,000
45		611410007000	Plastové okno jednokridlové OS, v/š 1050/1050mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	119,98	0,00	0,00	279,38	0,000
46	R	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových	m	4,250	7,95	0,00	0,00	119,98	0,000
47		611410001300	Plastové dvere jednokridlové O, v/š 725/1400mm, izolačný panel	ks	1,000	160,07	0,00	0,00	33,78	0,000
48	R	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej	ks	1,000	8,30	0,00	0,00	160,07	0,000
49		611560000400	Parapetná doska plastová, š.300mm, komorková, vnútorná	m	1,680	17,41	0,00	0,00	8,30	0,000
50	766	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,199	28,24	0,00	5,62	29,26	0,000
<b>767</b>										
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>										
51	R	767340030	Montáž ocelevej pergoly kotvenej do steny	m2	3,578	58,72	0,00	213,08	466,66	0,000
52		553580000150	Pergola Al., I/š 1,35/2,65m, strešná krytina lakoplastový plech - antracit	m2	3,578	70,87	253,58	0,00	210,11	0,000
53	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,071	41,80	0,00	2,97	253,58	0,000
<b>Celkom</b>							<b>1 792,31</b>	<b>34 208,87</b>	<b>36 688,18</b>	<b>3,726</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zateplenie budovy OcU v obci Sklabiná

Názov objektu

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Sklabiná

IČO

IČ DPH

Objednávateľ OU - Sklabiná

Projektant

Zhotoviteľ MIVIS M.Kameň s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

03.04.2020

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EU

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0	8	Práca nadčas 0	13	Zariad. staveniska 0,00% 0
2	Montáž 18 823	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 2 008	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 20 831	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

7.4. 2020

Sklabiná

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka



Pečiatka

MIVIS Modrý Kameň, s.r.o.  
STAVEBNÁ FIRMA  
Jarmočná 312/9  
992 01 MODRÝ KAMEŇ

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 20 831,00

24 20 % 20 831,00 DPH 4 166,20

25 Cena s DPH (ř. 23-24) 24 997,20

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0

27 Kľzavá doložka 0

28 Zvýhodnenie + - 0

# ROZPOČET

Stavba: Zateplenie budovy OcU v obci Sklabiná

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: OU - Sklabiná  
Zhotoviteľ: MIVIS M.Kameň s.r.o.  
Dátum: 3. 4. 2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV</b>										
<b>Práce a dodávky HSV</b>										
<b>6</b>										
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>										
1	014	622422111	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti IaII -10% hladkých	m2	397,400	2,29	0,00	910,05	910,05	7,949
2	R	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetáciou - hl. základ	m2	397,400	1,85	0,00	735,19	735,19	0,000
3	011	625256104	Kontaktný zateplovací systém BAUMIT silikónová om. EPSHr.80mm	m2	397,400	28,20	0,00	11 206,68	11 206,68	4,745
4	011	625256105	Kontaktný zateplovací systém BAUMIT silikónová om EPSHr.30mm - vnútorné ostenia otvorov , bton. rýmsa	m2	44,500	21,80	0,00	970,10	970,10	0,531
5	R	625256106	Povrchová oprava soklového muriva - vyspraenie,amov.lepidlo,klotknina,silikónová om.	m2	47,200	16,80	0,00	792,96	792,96	0,000
<b>9</b>										
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>										
6	R	938902207	Očistenie povrchu fasády tlakou vodou	m2	397,400	1,45	0,00	576,23	576,23	0,000
7	003	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	486,200	1,85	0,00	899,47	899,47	0,000
8	003	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začiaty mesiac použitia lešenia k cene -1032	m2	1 562,000	0,61	0,00	952,82	952,82	1,018
9	003	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	m2	486,200	0,95	0,00	461,89	461,89	0,000
10	011	953945103	Profil soklový hliníkový SI 5 BAUMIT	m	46,900	4,80	0,00	225,12	225,12	0,000
11	011	953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075	m	179,600	1,85	0,00	332,26	332,26	0,000
12	011	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230	m	24,100	2,10	0,00	50,61	50,61	0,000
13	013	966032911	Odsekanie ríms podokenných alebo nadokenných predsadených nad líce muriva -0,020 t	m	54,300	1,24	0,00	67,33	67,33	0,000
14	013	978015251	Otlčenie omietok vonkajších, s výškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 50 % -0,030t	m2	58,600	0,65	0,00	38,09	38,09	0,000
									<b>18 823,20</b>	<b>14,243</b>
									<b>14 614,98</b>	<b>13,225</b>
									<b>3 864,68</b>	<b>1,018</b>
									<b>576,23</b>	<b>0,000</b>
									<b>899,47</b>	<b>0,000</b>
									<b>952,82</b>	<b>1,018</b>
									<b>461,89</b>	<b>0,000</b>
									<b>225,12</b>	<b>0,000</b>
									<b>332,26</b>	<b>0,000</b>
									<b>50,61</b>	<b>0,000</b>
									<b>67,33</b>	<b>0,000</b>
									<b>38,09</b>	<b>0,000</b>

15	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,143	8,28	0,00	26,02	26,02	0,000
16	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,143	6,32	0,00	19,86	19,86	0,000
17	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,143	11,60	0,00	36,46	36,46	0,000
18	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	3,143	6,80	0,00	21,37	21,37	0,000
19	R	979809012	Popať za skládku TKO	t	3,143	50,00	0,00	157,15	157,15	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>0,00</b>	<b>343,54</b>	<b>343,54</b>	<b>0,000</b>
20	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,243	24,12	0,00	343,54	343,54	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>0,00</b>	<b>2 007,83</b>	<b>2 007,83</b>	<b>0,311</b>
<b>764</b>		<b>Konštrukcie klampiarske</b>					<b>0,00</b>	<b>2 007,83</b>	<b>2 007,83</b>	<b>0,311</b>
21	764	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	39,400	0,61	0,00	24,03	24,03	0,000
22	764	764352910	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu pododkvapové polkruhové so sklonom do 30° rš 330 mm	m	39,400	12,81	0,00	504,71	504,71	0,071
23	764	764352943	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu, hrdlo rovné polkruhové, s priemerom 120 mm	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001
24	764	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	25,100	21,60	0,00	542,16	542,16	0,056
25	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	25,100	0,82	0,00	20,58	20,58	0,000
26	764	764430230	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muríva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	26,840	16,12	0,00	432,66	432,66	0,102
27	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	26,800	1,15	0,00	30,82	30,82	0,000
28	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	25,800	11,85	0,00	305,73	305,73	0,080
29	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm	m	25,800	0,61	0,00	15,74	15,74	0,000
30	764	764456213	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 120 mm	ks	8,000	6,20	0,00	49,60	49,60	0,001
31	764	764456223	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu dolné kruhové s priemerom 120 mm	ks	4,000	3,50	0,00	14,00	14,00	0,000
32	764	764456233	Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 120 mm	ks	12,000	5,65	0,00	67,80	67,80	0,000
<b>Celkom</b>							<b>0,00</b>	<b>20 831,03</b>	<b>20 831,03</b>	<b>14,555</b>